

PT. ALAM LESTARI BARAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI

PENGISIAN FUEL KE UNIT

KOLOM PENGESAHAN

Dipersiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
	 
Ahmad Muzhaffar Ishak	Ahmad Junaidi Ishak
Operation	Penanggung Jawab Operasional

STATUS REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
R00	01 Mei 2025	PPO Baru

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-006
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Mei 2025
	PENGISIAN FUEL KE UNIT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Mei 2026
		Halaman	:	2 Of 7

LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Bagian	Hal	Uraian Singkat Revisi	Tanggal

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-006
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Mei 2025
	PENGISIAN FUEL KE UNIT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Mei 2026
		Halaman	:	3 Of 7

DAFTAR ISI

Judul		1
Kolom Pengesahan		1
Status Revisi		1
Lembar catatan dokumen perubahan		2
Daftar Isi		3
1 Tujuan		4
2 Ruang Lingkup		4
3 Definisi		4
4 Tanggung Jawab		5
5 Diagram Alir		5
6 Uraian Prosedur		6 - 7
7 Dokumen Terkait		7
8 Referensi		7

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-006
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Mei 2025
	PENGISIAN FUEL KE UNIT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Mei 2026
		Halaman	:	4 Of 7

1. TUJUAN

1.1. Prosedur ini dimaksudkan untuk :

- 1.1.1. Menetapkan peraturan pengisian BBM dari fuel tank yang sesuai standar / baku agar dapat dijalankan dengan aman, sesuai dengan per Undang-Undangan serta K3LH.
- 1.1.2. Menetapkan suatu prosedur proses / tahapan pengisian BBM untuk optimalisasi kegiatan operasional.
- 1.1.3. Memastikan penerapan proses pengisian BBM dapat berjalan sesuai prosedur SOP.
- 1.1.4. Memastikan disetiap aktifitas kegiatan pengisian BBM ini tidak terjadi kontaminasi serta bahaya yang berkaitan dengan lingkungan sekitar.
- 1.1.5. Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Alam Lestari Baratamaindo termasuk Sub PJP yang bekerja di bawahnya di area operasi tambang PT Borneo Indobara.
- 2.2. Petunjuk teknis ini akan ditinjau setiap terjadi perubahan mendasar sesuai dengan situasi dan kondisi di area Site.

3. DEFINISI

- 3.1. Pengisian BBM adalah aktivitas pemindahan BBM (solar) baik dari Luar (Fuel Tank Supplayer) ke tangki penimbunan (Fuel Station) maupun dari tangki penimbunan ke unit di lingkup kerja Road Maintenance maupun di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1. Penanggung Jawab Operasional

- 4.1.1. Memberikan fasilitas dan jaminan pekerjaan terhadap pelaksanaan prosedur ini

4.2. HSE Dept

- 4.2.1. Memastikan bahwa persyaratan pelaksanaan prosedur ini telah diketahui, dimengerti, dilaksanakan dengan baik oleh karyawan dan pengawasnya
- 4.2.2. Membantu Foreman dalam hal pengawasan untuk memastikan bahwa prosedur ini di implementasikan dengan baik dan benar.
- 4.2.3. Memperhatikan pengawasan terhadap kelengkapan APD kepada karyawan yang bertugas

4.3. KO

- 4.3.1. Memastikan semua keselamatan dan prosedur benar - benar di lakukan oleh karyawan

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-006
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Mei 2025
	PENGISIAN FUEL KE UNIT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Mei 2026
		Halaman	:	5 Of 7

ketika melakukan pengisian BBM .

- 4.3.2. Menganalisa bahaya – bahaya lainnya yang ada pada area sekitar pengisian BBM.
- 4.3.3. Selalu mengawasi setiap aktifitas pengisian BBM secara random kepada petugas yang sudah di tunjuk untuk pengisian BBM ke unit
- 4.3.4. Mengawasi aktifitas penggunaan APD sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh internal perusahaan atau owner serta perundang – undangan.

4.4. Petugas refueling / Logistik

- 4.4.1. Mengikuti dan mentaati tentang prosedur yang sudah dibuat untuk selalu dilaksanakan pada setiap aktifitas pengisian BBM.
- 4.4.2. Mematuhi instruksi atasan langsung terkait proses aktifitas pengisian BBM
- 4.4.3. Mencatat dan menandatangani laporan pengeluaran BBM pada setiap proses pengisian BBM.
- 4.4.4. Melakukan up date harian stock BBM yang tersedia kepada atasan langsung

5. DIAGRAM ALIR

(Tidak ada)

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja :

- 6.1.1. Pergunakanlah APD yang diperlukan sesuai ketentuan K3
- 6.1.2. Lakukan pemeriksaan terhadap peralatan yang akan digunakan
- 6.1.3. Pastikan lingkungan kerja aman
- 6.1.4. Konsultasikan kepada Pengawas bila terdapat hal-hal yang kurang jelas mengenai keselamatan kerja atas prosedur pengisian BBM.
- 6.1.5. Laporkan segala temuan tidak aman atau kecelakaan yang terjadi kepada pengawas langsung atau Dept HSE

6.2. Aspek Lingkungan kerja

- 6.2.1. Sediakan absorben pada area pengisian
- 6.2.2. Buatlah wadah / kotak di area tempat meletakkan fuel gun nozzle
- 6.2.3. Gunakan peralatan standart pada proses dan instalasi pengisian fuel
- 6.2.4. Lakukan pengecekan pada saat sebelum pengisian fuel dilakukan
- 6.2.5. Antisipasi segera jika ada kebocoran atau rembesan pada selang, Nozzle dan fuel rate

6.3. Aspek Teknis Pengecekan & Pemeriksaan Lokasi

- 6.3.1. Pastikan rambu-rambu peringatan sudah terpasang di area pengisian / fuel tank BBM.
- 6.3.2. Alat Pemadam Api sudah tersedia dilokasi terdekat dengan fuel tank

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-006
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Mei 2025
	PENGISIAN FUEL KE UNIT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Mei 2026
		Halaman	:	6 Of 7

- 6.3.3. Lokasi fuel tank sudah dibatasi / dikelilingi dengan safety berm / tembok
- 6.3.4. Sudah tersedia fuel trap agar jika terjadi kebocoran / tumpahan dapat tertampung di fuel trap.
- 6.3.5. Lampu penerangan dengan cahaya yang memadai untuk kegiatan malam hari sudah tersedia.
- 6.3.6. Bersihkan area dari bahan-bahan yang mudah terbakar dan dapat memicu timbulnya api.
- 6.3.7. Pastikan tidak ada aliran listrik yang berhubungan langsung dengan fuel tank.
- 6.3.8. Tersedia rambu “DILARANG MEROKOK” dan juga “MATIKAN MESIN SAAT PROSES REFUELING”

6.4. Proses pengisian BBM

- 6.4.1. Semua personil sudah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar K3.
- 6.4.2. Hanya personil yang telah ditunjuk dan diberi wewenang yang dapat menjalankan proses pengisian BBM dari fuel tank
- 6.4.3. Pastikan tidak berada di jalur unit saat akan refueling untuk menghindari tertabrak atau tergilas unit.
- 6.4.4. Pastikan driver melihat posisi petugas refueling
- 6.4.5. Periksa dan pastikan fuel tank dalam kondisi baik, tidak ditemukan kebocoran.
- 6.4.6. Pastikan kondisi nozzle dan panel dalam keadaan baik
- 6.4.7. Parkir kendaraan / alat berat dilokasi yang telah ditentukan dengan hati-hati dan dibantu oleh personil
- 6.4.8. Matikan mesin saat kendaraan / alat berat yang akan mengisi BBM sudah siap proses pengisian.
- 6.4.9. Periksa dan pastikan flow meter/fuel rate pada posisi angka 0 (nol) sebelum proses pengisian.
- 6.4.10. Hidupkan pompa fuel tank untuk memulai pengisian
- 6.4.11. Putar stop kran pada tank utama dan kemudian pada aliran selangnya
- 6.4.12. Pastikan saat proses pengisian berjalan tidak ada kebocoran dan bila terjadi kebocoran perbaiki dengan segera sebelum aktifitas pengisian dimulai.
- 6.4.13. Hentikan pengisian apabila BBM sudah hampir mencapai bibir tanki kendaraan / alat berat atau isi sesuai dengan instruksi atau kebutuhan, hindarkan BBM jangan sampai tumpah melebihi kapasitas tangki.
- 6.4.14. Setelah selesai pengisian, matikan pompa fuel tank dan letakan nozzle pada tempatnya
- 6.4.15. Lakukan perapian selang setelah proses pengisian fuel selesai dilakukan untuk menghindari selang terinjak oleh unit saat proses pengisian

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-006
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Mei 2025
	PENGISIAN FUEL KE UNIT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Mei 2026
		Halaman	:	7 Of 7

6.4.16. Catat jumlah liter yang telah dikeluarkan, No. Kendaraan / alat berat dan nama driver, kemudian ditandatangani oleh driver dan petugas refueling untuk diserahkan ke bagian administrasi.

6.4.17. Periksa kembali seluruh lokasi dan fuel tank sudah dalam posisi aman.

6.4.18. Jaga jarak aman dengan unit ketika proses pengisian fuel selesai dan unit meninggalkan lokasi refueling

6.4.19. Petugas/ fuelman sudah mendapatkan training tentang tata cara pengisian fuel dengan benar.

6.4.20. Jika prose pengisian dilakukan manual dengan menggunakan jerigen yang harus dilakukan adalah :

- 1) Jangan memaksakan mengangkat jerigen yang terisi penuh
- 2) Lakukan pengisian secara perlahan lahan
- 3) Gunakan jerigen yang sedang sesuai dengan kemampuan angkat dari petugas
- 4) Hindari adanya ceceran yang langsung ke tanah

6.4.21. Periksa selalu kondisi area sekitar pengisian fuel pada unit, dan lakukan penanganan jika terdapat ceceran area sekitar sesuai dengan SOP yang berlaku.

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. Form Pengisian Fuel

8. REFERENSI

- 8.1. Kepmen 1827 K/30/MEM/2018 Tentang pedoman pelaksanaan kaidah Teknik pertambangan yang baik.
- 8.2. Kepdirjen Minerba No 185 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba
- 8.3. Manual SMKPLH PT Alam Lestari Baratamaindo (ALBI)