

PT. ALAM LESTARI BARAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI

PENGAMANAN INSTALASI

KOLOM PENGESAHAN

Dipersiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
	 
Ahmad Muzhaffar Ishak	Ahmad Junaidi Ishak
Operation	Penanggung Jawab Operasional

STATUS REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
R01	22 JUNI 2025	PPO Baru

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-035
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PENGAMANAN INSTALASI	Revisi	:	R01
		Next Review	:	22 Juni 2026
		Halaman	:	2 Of 8

LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Bagian	Hal	Uraian Singkat Revisi	Tanggal
6.4	8	Revisi terkait durasi pemeriksaan/pengujian instalasi	31 Maret 2026

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-035
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PENGAMANAN INSTALASI	Revisi	:	R01
		Next Review	:	22 Juni 2026
		Halaman	:	3 Of 8

DAFTAR ISI

Judul		1
Kolom Pengesahan		1
Status Revisi		1
Lembar catatan dokumen perubahan		2
Daftar Isi		3
1 Tujuan		4
2 Ruang Lingkup		4
3 Definisi		4
4 Tanggung Jawab		4
5 Diagram Alir		5
6 Uraian Prosedur		5 - 7
7 Dokumen Terkait		7
8 Referensi		8

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-035
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PENGAMANAN INSTALASI	Revisi	:	R01
		Next Review	:	22 Juni 2026
		Halaman	:	4 Of 8

1. TUJUAN

1. SOP ini bertujuan untuk
 - 1.1.1. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pemeriksaan dan pengamanan terhadap seluruh instalasi yang ada di perusahaan dijalankan secara serius, terencana serta terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala.
 - 1.1.2. Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT Borneo Indobara.

2. RUANG LINGKUP

1. Prosedur ini berlaku untuk semua operasi yang digunakan di seluruh wilayah kerja PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT Borneo Indobara.
2. Petunjuk teknis ini akan ditinjau setiap terjadi perubahan mendasar sesuai dengan situasi dan kondisi di area Site.

3. DEFINISI

1. Instalasi adalah perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan (generator, mesin diesel, bangunan pabrik, dan sebagainya)

4. TANGGUNG JAWAB

4.1. Penanggung Jawab Operasional

- 4.1.1. Memastikan bahwa prosedur ini diberlakukan dan dilaksanakan di seluruh wilayah kerja PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT Borneo Indobara.
- 4.1.2. Bertanggungjawab menyiapkan sumberdaya dan kompetensi yang dibutuhkan untuk kegiatan pemeriksaan dan pengamanan seluruh instalasi yang ada.

4.2. HSE Departemen

- 4.2.1. Harus memastikan bahwa semua pekerja memahami sistem pengelolaan K3 dengan memberikan sesi pelatihan, memelihara catatan pelatihan juga melakukan peninjauan berkala dari sistem pengelolaan K3.

4.3. Pengawas atau atasan langsung

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-035
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PENGAMANAN INSTALASI	Revisi	:	R01
		Next Review	:	22 Juni 2026
		Halaman	:	5 Of 8

4.3.1. Harus memastikan bahwa semua dokumen, prosedur, formulir, daftar periksa, *template* dan lain-lain yang digunakan dalam departemen mereka dilaksanakan dengan benar dibawah pengendalian dokumen.

4.4. Pekerja

4.4.1. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hanya salinan dokumen dan catatan terakhir yang digunakan setiap saat dan memahami bagaimana fungsi sistem pengelolaan operasi Perusahaan dan harus digunakan secara benar.

5. DIAGRAM ALIR

(Tidak ada)

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Registrasi Instalasi

Perusahaan membuat registrasi semua instalasi yang terpasang di area proyek termasuk dan tidak terbatas pada instalasi:

- Instalasi listrik
- Instalasi hidrolik
- Instalasi bahan bakar cair
- Instalasi pneumatik
- Instalasi proteksi kebakaran
- Instalasi komunikasi

6.2. Ketentuan umum

Untuk memastikan seluruh perawatan dan pengamanan instalasi yang terpasang dan beroperasi di area operasi tambang PT Borneo Indobara sesuai dengan ketentuan keselamatan pertambangan maka:

- Instalasi – instalasi yang dibutuhkan harus direncanakan dikaji, didisain, dikerjakan dan diamankan oleh seorang ahli teknis yang telah mendapatkan penunjukan dari KTT.
- Sistem pengamanan yang dilakukan harus sesuai standar standar Keselamatan Pertambangan, SNI atau jika terdapat standar yang lebih tinggi dan lebih aman.
- Pengamanan instalasi mencakup pengamanan saat pengoperasian, pengamanan gangguan karena kejadian alam, pengamanan gangguan dari pihak luar (sabotase), pengamanan kerusakan pengoperasian dan pengamanan keausan.
- Pengamanan instalasi harus di dokumentasikan dan dievaluasi berkala sesuai kebutuhan.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-035
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PENGAMANAN INSTALASI	Revisi	:	R01
		Next Review	:	22 Juni 2026
		Halaman	:	6 Of 8

- Semua meterial dan bahan yang dibutuhkan untuk pemasangan instalasi
- instalasi harus melalui proses pembelian yang setuju ahli teknis di perusahaan.

6.3. Kajian Risiko

Perusahaan harus memastikan kajian risiko dilakukan sebelum memulai membangun suatu instalasi – instalasi, beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan namun tidak terbatas pada:

- Tata letak instalasi yang tidak menimbulkan terganggunya suatu proses karena pemasangan instalasi tersebut.
- Pertimbangan kebutuhan instalasi secara efektif dan efisien.
- Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan bersama ahli teknis dan pekerja lain akan terlibat dengan pekerjaan instalasi
- Interaksi interaksi peralatan bergerak di sekitar instalasi yang terpasang
- Pertimbangan area area yang akan berdampak signifikan paa?

6.4. Program perawatan dan pemeliharaan

Perusahaan harus membuat program perawatan dan pemeliharaan terhadap semua instalasi yang terpasang di area operasi tambang PT Borneo Indobara

Program ini direncanakan, dibuat dan dilaksanakan oleh seorang ahli teknis yang disetujui KTT

6.4.1. Instalasi Hidrolik

Beberapa item yang harus diperhatikan namun tidak terbatas pada:

- Unit tenaga (*power pack*) yang meliputi penggerak mula, pompa, tangki dan katups pengaman
- Unit penggerak (*actuator*) yang banyak digunakan biasanya adalah silinder hidrolik
- Unit pengatur (*Direction Control Valve*)
- Cairan hidrolik

Pipa atau hose saluran dsb.s

6.4.2. Instalasi Listrik

Beberapa hal dalam pemeriksaan dan pengaman yang harus diperhatikan namun tidak terbatas pada:

- Sumber tenaga listrik
- Kualitas instalasi dan resisten isolasiss
- Denah sirkit/instalasi
- Sistem pembumian
- Sistem pemutus arus dsb

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-035
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PENGAMANAN INSTALASI	Revisi	:	R01
		Next Review	:	22 Juni 2026
		Halaman	:	7 Of 8

Untuk Instalasi Listrik PT Alam Lestari Baratamaindo melakukan Pemeriksaan secara berkala pertiga bulan, dan di lakukan oleh Tenaga Teknis yang memiliki kompetensi di bidangnya dan di tunjuk oleh KTT.

6.4.3. Instalasi Angin Bertekanan (*Pneumatik*)

Beberapa item yang harus diperhatikan namun tidak terbatas pada:

- Mesin kompressor pemampat udara
- Pressure Gauge
- Release Valve
- Pipa atau selang penyalur udara bertekanan
- Koneksi pipa dan slang
- Aksesoris pipa atau selang bertekanan

Untuk Air Compresore di lakukan Pemantauan/Pemeriksaan secara berkala (6 bulan sekali)

6.4.4. Instalasi Bahan Bakar Cair

Beberapa item yang harus diperhatikan namun tidak terbatas pada:

- Pemeriksaan tangki
- Pemeriksaan pipa penyalur
- Pemeriksaan selang
- Sambungan fleksibel
- Katup pengontrol pelindung aliran.
- Sistem penyalur petir

Di lakukan Pemeriksaan setiap 6 bulan sekali

6.4.5. Tenaga Teknik

Untuk memastikan keamanan instalasi yang terpasang di perusahaan maka perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan harus dilakukan oleh tenaga teknik yang berkompeten dan telah ditunjuk oleh KTT

Tenaga teknik ini yang melakukan pemutakhiran data register instalasi, melakukan kajian teknis tentang perubahan – perubahan dan risiko baru yang dapat ditimbulkan

6. DOKUMEN TERKAIT

-

7. REFERENSI

7.1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-035
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PENGAMANAN INSTALASI	Revisi	:	R01
		Next Review	:	22 Juni 2026
		Halaman	:	8 Of 8

- 7.2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan MINERBA.
- 7.3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.
- 7.4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- 7.5. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No.185 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 7.6. ISO 14001:2015 Enviromental Management System
- 7.7. Manual SMKPLH PT Alam Lestari Baratamaindo (ALBI)